



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ (กองช่าง).....
ที่.....๗๑๔๐๓ / - วันที่๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.....
เรื่อง การกำหนดราคากลาง.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บันทึกการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๒. บัญชีรายการประมาณการ

๑. เรื่องเดิม

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกยาง ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว วางท่อ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร เทคอนกรีตรางระบายน้ำ พร้อมบ่อพักรวมระยะทางยาว ๓๗๗ เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด งบประมาณ ๕๒๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๒. ข้อเท็จจริง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ ที่ ๒๖ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตรวจสอบราคากลางของงานตามโครงการดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประมาณราคาโครงการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามราคากลางพาณิชย์จังหวัดและหลักวิชาช่างแล้ว ได้งบประมาณในการดำเนินการโครงการดังกล่าว ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกยาง ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว วางท่อ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร เทคอนกรีตรางระบายน้ำ พร้อมบ่อพักรวมระยะทางยาว ๓๗๗ เมตร ตามแบบ อบต. เลขที่ ๗/๒๕๖๐ กำหนด งบประมาณ ๕๑๓,๐๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓. ข้อพิจารณา

เห็นควรดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้างโครงการดังกล่าว ตามราคากลางค่าก่อสร้างนี้

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายฤกษ์ พิภพทอง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอำนาจ เพิ่มกระโทก)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุรพล ภูทองปัด)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

/-๒- เห็นควร...

- เห็นควรอนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกยาง ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ได้

(ลงชื่อ).....



(นายอุทัย เสงประเสริฐ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

- ทราบ
- อนุมัติ

(ลงชื่อ).....



(นายสุรียา งามสุคนธ์รัตนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ ที่ ๒๖ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตรวจสอบราคากลางของงานตามโครงการดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกยาง ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว วางท่อ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร เพคอนกรีตรางระบายน้ำ พร้อมบ่อพักรวม ระยะทางยาว ๓๗๗ เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด งบประมาณ ๕๒๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประมาณราคาตามหลักวิชาการข้างจึงเห็นควรนำราคามาใช้เป็นราคากลางในการดำเนินการโครงการก่อสร้าง ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกยาง ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว วางท่อ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร เพคอนกรีตรางระบายน้ำ พร้อมบ่อพักรวม ระยะทางยาว ๓๗๗ เมตร ตามแบบ อบต. เลขที่ ๘/๒๕๖๐ กำหนด งบประมาณ ๕๑๓,๐๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

จึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกฤษณะ พิกุลทอง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอำนาจ เพิ่มกระโทก)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุรพล ภูทองปิด)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คำนวณต้นทุน

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกยาง

ปริมาณงาน วางท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.30 ม. เพื่อกองกั้นรางระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก รวมระยะทางยาว 377 ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด)

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 10 บ้านโคกยาง ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ. เมืองสระแก้ว 26-26.99 บาท)

ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø	0.3	ม.	
- ค่าท่อ	=	265	บาท / ท่อน
- ค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง	=	13.59	บาท / ท่อน
- ค่าปูนทราย ขาแนว	=	30	บาท / ท่อน
รวมทั้งสิ้น	=	308.59	บาท / ท่อน
- ค่าวาง เรียง และขานแนว	=	96	บาท / ท่อน

หมายเหตุ - ค่าขนส่งท่อ คิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 คัน

- ค่าขนส่งขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300 บาท

- ค่าขนส่ง 11 กม. = [27.09 x 13] + 300 = 652.17 บาท / เทียว

- ค่าขนส่งเฉลี่ย = 652.17 / ...48...(จำนวนท่อที่ขึ้น 1 เทียว) = 13.59 บาท / ท่อน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกฤษณะ พิกุลทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอำนาจ เพิ่มกระโทก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรพล ภูทองปัด)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



C Internet Site หน้าหลัก | Media Center | **ราคาน้ำมัน**

หน้าหลัก | เกี่ยวกับ ปตท. | นักลงทุนสัมพันธ์ | ผลิตภัณฑ์และบริการ | โอกาสทางธุรกิจ | ความยั่งยืน | ร่วมงานกับเรา



ราคาขายปลีกภูมิภาค

จังหวัด ประเภท

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็นบาท/กก.)

ราคาขายปลีก ณ จังหวัด สระแก้ว ประจำวันที่ 14 ก.พ. 2560

อำเภอ

เมืองสระแก้ว	35.58	28.20	28.47	25.96	20.51	26.81	29.81
คลองหาด	35.60	28.22	28.49	25.98	20.53	26.83	29.83
วัฒนานคร	35.57	28.19	28.46	25.95	20.50	26.80	29.80
วังน้ำเย็น	35.57	28.19	28.46	25.95	20.50	26.80	29.80
ตาพระยา	35.58	28.20	28.47	25.96	20.51	26.81	29.81
อรัญประเทศ	35.58	28.20	28.47	25.96	20.51	26.81	29.81
เขาคันทรง	35.57	28.19	28.46	25.95	20.50	26.80	29.80
โคกสูง	35.58	28.20	28.47	25.96	20.51	26.81	29.81
วัฒนบูรพา	35.57	28.19	28.46	25.95	20.50	26.80	29.80

*ราคาที่ไม่เปลี่ยนแปลงจะเป็นตัวเดิม

**ราคาขายปลีกมีค่าคงที่ตามราคาตลาด (ถ้ามี) ซึ่งจะขึ้นไปตามประกาศทาง ปตท. ของแต่ละจังหวัด

***น้ำมันเชื้อเพลิงบางชนิดมีจำหน่ายไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่

ทั้งหมด 9 รายการ

สำหรับลูกค้า

นายสุรพล ฤทธิเดช
นายไพโรจน์ ฤทธิเดช

Link to PTT Group

ติดต่อ | FAQ | ติดต่อเรา | แผนผัง | เกี่ยวกับ

ปตท. เว็บไซต์/ฝ่ายนิเทศ โฆษณา การสมัคร รางวัล กรรมการ ปตท. ร การดูแลลูกค้า การบริการลูกค้า การบริการลูกค้า การบริการลูกค้า การบริการลูกค้า	การประกอบธุรกิจ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจการขนส่ง การบริการลูกค้า การบริการลูกค้า การบริการลูกค้า การบริการลูกค้า การบริการลูกค้า การบริการลูกค้า การบริการลูกค้า การบริการลูกค้า การบริการลูกค้า	ผลิตภัณฑ์ เชื้อเพลิงยานยนต์ ผลิตภัณฑ์พลังงาน NGV ก๊าซหุงต้ม เชื้อเพลิงอากาศยาน เชื้อเพลิงเรือขนส่ง เชื้อเพลิงอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี	บริการ PTT Life Station สถานีบริการ NGV บริการเติมก๊าซปิโตรเคมี Café Amazon WiFi บริการขายและกระจายสินค้า บริการจัดส่งสาร บริการลูกค้าก๊าซธรรมชาติ PTT Oil e-Service/m-Service PTT Marine e-Order PTT Electronic Bill Presentation & Payment ศูนย์บริการค่าขนส่งและลูกค้าสัมพันธ์ (ORC)
--	--	--	--

โอกาสทางธุรกิจ

พื้นที่ว่างให้เช่าในสถานีบริการ

การจัดหาวัสดุ

ประกาศราคาทางธุรกิจ

บริการขนส่งสินค้า

ความยั่งยืน

ความยั่งยืน ปตท.

ทรัพยากรมนุษย์

สังคมและชุมชน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Media Center

เอกสาร ปตท.

ข่าวธุรกิจ

ข่าวสังคม และสิ่งแวดล้อม

โปรโมชั่น

ราคาน้ำมัน

ความรู้ด้านพลังงาน

สถานการณ์พลังงาน

ร่วมงานกับเรา

ทิศทางการทำงานอย่างยั่งยืน

สมัครงาน

ฝึกงาน

สำหรับพนักงาน ปตท.

PTT E-Mail

บัญชีประมาณการ


โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกยาง
 ปริมาณงาน วางท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.30 ม. เทคอนกรีตรางระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก รวมระยะทางยาว 377 ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด)
 สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 10 บ้านโคกยาง ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
 ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/บาท	จำนวน/บาท	ราคา/บาท	จำนวน/บาท		
1	งานดิน								
	ขุดดิน และกลบกลับ	301.60	ลบ.ม.	-	-	99.00	29,858.40	29,858.40	
	ทรายหยาบรองพื้น	9.43	ลบ.ม.	630.00	5,937.75	-	-	5,937.75	
	รวม				5,937.75		29,858.40	35,796.15	
2	งานแบบหล่อ	54	ตร.ม.	-	-	133.00	7,235.87	7,235.87	
	2.1 ไม้แบบ	27	ลบ.ฟ.	467.29	12,711.46	-	-	12,711.46	
	2.2 ไม้เคร่าค้ำยัน	8	ลบ.ฟ.	514.02	4,194.79	-	-	4,194.79	
	2.3 ตะปู	10	กก.	37.38	373.80	-	-	373.80	
	รวม				17,280.04		7,235.87	24,515.91	
3	งานคอนกรีต 1:3:5	9.425	ลบ.ม.	-	-	436.00	4,109.30	4,109.30	
	3.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1	49.01	ถุง	125.00	6,126.25	-	-	6,126.25	
	3.2 ทรายหยาบ	5.844	ลบ.ม.	630.00	3,681.41	-	-	3,681.41	
	3.3 หิน เบอร์ 1	9.708	ลบ.ม.	577.10	5,602.34	-	-	5,602.34	
	รวม				15,410.00		4,109.30	19,519.30	
4	งานคอนกรีต 1:2:4	32.643	ลบ.ม.	-	-	436.00	14,232.35	14,232.35	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1	223.28	ถุง	125.00	27,909.77	-	-	27,909.77	
	ทรายหยาบ	18.607	ลบ.ม.	630.00	11,722.10	-	-	11,722.10	
	หิน เบอร์ 1	35.581	ลบ.ม.	577.10	20,533.72	-	-	20,533.72	
	รวม				60,165.59		14,232.35	74,397.93	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็กเส้นกลม RB dia. 6 มม.	226.3	เส้น	47.93	10,845.69	7.55	1,708.31	12,554.00	
	เหล็กเส้นกลม DB dia. 12 มม.	10.6	เส้น	232.68	2,457.15	30.20	318.92	2,776.07	
	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	33.9	กก.	38.32	1,297.94	-	-	1,297.94	
	รวม				14,600.78		2,027.23	16,628.01	

6	งานท่อคอนกรีต							
	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.30 x 1.00 ม.	363	ท่อน	308.59	112,018.17	96.00	34,848.00	146,866.17
	บ่อพักคอนกรีต ขนาด 0.65 x 0.65 ม. หน้า 10 ซม.	22	บ่อ	1,600.00	35,200.00	480.00	10,560.00	45,760.00
	รวม				147,218.17		45,408.00	192,626.17
7	งานอื่นๆ							
	เหล็กท่อน้ำ 2 นิ้ว หน้า 2 มม. ติดที่ฝาบ่อ	3.50	ท่อน	550.00	1,925.00	250.00	875.00	2,800.00
	ท่อ PVC 2 นิ้ว ชั้น 8.5	65.00	ท่อน	175.00	11,375.00	60.00	3,900.00	15,275.00
	รวม				13,300.00		4,775.00	18,075.00
	รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด				273,912.33		107,646.15	381,558.47 บาท

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายกฤษณะ พิกุลทอง)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาลงกรรจ์

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายอำนาจ เพิ่มกระโทก)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายสุรพล ภูทองปัด)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สรุปบัญชีประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกยาง

ปริมาณงาน วางท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.30 ม. เทคอนกรีตรางระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก รวมระยะทางยาว 377 ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด)

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 10 บ้านโคกยาง ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	381,558.47	1.3375	510,334.46	Factor F งานชลประทาน
2	ป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.00	-	3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			513,334.46	
เป็นตัวเลข (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)				513,000	* ใช้เวลาก่อสร้าง 90 วัน

- เห็นควรใช้ประมาณการนี้เป็นราคากลางค่าก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายฤกษ์ พิภพทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอำนาจ เพิ่มกระโทก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรพล ภูทองปิด)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

- เห็นชอบ

ลงชื่อ.....

(นายอุทัย เสงประเสริฐ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

- อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(นายสุริยา จามสุคนธ์รัตน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

ตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน

เงินค้ำหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

ค่าจ้าง (ทุน)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง %				รวม ในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	Factor F	Factor F แผนชุด 1	Factor F แผนชุด 2
	ค่า จำนวนการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า ค่าไว	ค่า ค่าใช้จ่าย					
<	5	18.4963	1.0000	5.5000	24.9963	1.2500	1.0700	1.3375	1.3752
	10	15.3371	1.0000	5.5000	21.8371	1.2164	1.0700	1.3147	1.3457
	20	11.3963	1.0000	5.5000	17.8963	1.1740	1.0700	1.2415	1.3022
	30	10.3813	1.0000	5.5000	16.8813	1.1655	1.0700	1.2471	1.3337
	40	9.1041	1.0000	5.5000	15.6041	1.1511	1.0700	1.2314	1.2738
	50	8.5496	1.0000	5.5000	14.5496	1.1459	1.0700	1.2257	1.2670
	60	7.9184	1.0000	5.5000	13.9184	1.1392	1.0700	1.2189	1.2591
	70	7.4369	1.0000	4.5000	12.9369	1.1294	1.0700	1.2084	1.2483
	80	7.0499	1.0000	4.5000	12.5499	1.1255	1.0700	1.2143	1.2445
	90	6.7304	1.0000	4.5000	12.2304	1.1223	1.0700	1.2099	1.2410
	100	6.4509	1.0000	4.5000	11.9509	1.1195	1.0700	1.1979	1.2378
	110	6.2204	1.0000	4.0000	11.2204	1.1122	1.0700	1.1911	1.2310
	120	6.0100	1.0000	4.0000	11.0100	1.1101	1.0700	1.1878	1.2272
	130	5.8345	1.0000	4.0000	10.8345	1.1083	1.0700	1.1859	1.2256
	140	5.6187	1.0000	4.0000	10.6187	1.1067	1.0700	1.1842	1.2234
	150	5.4595	1.0000	4.0000	10.4595	1.1052	1.0700	1.1836	1.2214
	160	5.3949	1.0000	4.0000	10.3949	1.1039	1.0700	1.1812	1.2204
	170	5.2715	1.0000	4.0000	10.2715	1.1027	1.0700	1.1799	1.2187
	180	5.1694	1.0000	4.0000	10.1694	1.1017	1.0700	1.1788	1.2180
	190	5.0759	1.0000	3.5000	9.5759	1.0958	1.0700	1.1725	1.2121
	200	4.9779	1.0000	3.5000	9.4779	1.0948	1.0700	1.1714	1.2117
	210	4.8907	1.0000	3.5000	9.3907	1.0939	1.0700	1.1705	1.2095
	220	4.8130	1.0000	3.5000	9.3130	1.0932	1.0700	1.1697	1.2091
	230	4.7473	1.0000	3.5000	9.2473	1.0924	1.0700	1.1689	1.2080
	240	4.6779	1.0000	3.5000	9.1779	1.0918	1.0700	1.1682	1.2077
	250	4.6194	1.0000	3.5000	9.1194	1.0911	1.0700	1.1675	1.2067
	260	4.5649	1.0000	3.5000	9.0649	1.0904	1.0700	1.1665	1.2058
	270	4.5104	1.0000	3.5000	9.0104	1.0899	1.0700	1.1660	1.2057
	280	4.4567	1.0000	3.5000	8.9567	1.0894	1.0700	1.1656	1.2048
	290	4.3820	1.0000	3.5000	8.8820	1.0886	1.0700	1.1650	1.2041
	300	4.3300	1.0000	3.5000	8.8300	1.0883	1.0700	1.1645	1.2033
	350	4.1249	1.0000	3.5000	8.6249	1.0862	1.0700	1.1635	1.2014
	400	3.9508	1.0000	3.5000	8.4508	1.0845	1.0700	1.1624	1.1993
	450	3.8110	1.0000	3.5000	8.3110	1.0831	1.0700	1.1609	1.1977
	500	3.6936	1.0000	3.5000	8.1936	1.0819	1.0700	1.1597	1.1964
	600	3.5070	1.0000	3.5000	8.0070	1.0786	1.0700	1.1541	1.1924
	700	3.3557	1.0000	3.5000	7.8557	1.0774	1.0700	1.1505	1.1919
	800	3.2354	1.0000	3.5000	7.7354	1.0765	1.0700	1.1518	1.1910
	900	3.1478	1.0000	3.5000	7.6478	1.0758	1.0700	1.1511	1.1902
>	1000	3.0766	1.0000	3.5000	7.5766	1.0758	1.0700	1.1511	1.1897

หมายเหตุ 1 กรณีค่าจ้างอยู่ระหว่างช่วงของค่าจ้างต้นทูลที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า FACTOR F

2 ช่องรวมในรูป Factor เป็น Factor F ของงานเงินกู้

สำเนาถูกต้อง

นายสุรพล กุทองปัด
นายสุวิทย์ ปรีชา

รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
 ประเภทงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกยาง
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
 ปริมาณงาน วางท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.30 ม. เพื่อกองกั้นรางระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก รวมระยะทางยาว 377 ม. (ตามแบบ อบรม.กำหนด)
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 10 บ้านโคกยาง ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น เมื่อวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่าก่อสร้าง + factor f (บาท)	หมายเหตุ
1	งานดิน	35,796.15	47,877.351	factor f =
2	งานแบบหล่อ	24,515.91	32,790.030	1.3375
3	งานคอนกรีต 1:3:5	19,519.30	26,107.060	
4	งานคอนกรีต 1:2:4	74,397.93	99,507.237	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	16,628.01	22,239.967	
6	งานท่อคอนกรีต	192,626.17	257,637.502	
7	งานอื่นๆ	18,075.00	24,175.313	
8	ป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.00	3,000.000	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	384,558.47	513,334.460	
	เป็นตัวอักษร	(ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสี่บาทสี่สิบหกสตางค์)		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกฤษณะ พิกุลทอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอำนาจ เพิ่มกระโทก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรพล ภูทองปัด)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน